

HÄIRIÖITÄ VEDENJAKELUSSA VIIKOILLA 23 - 29

Ruokolahden teknisten palveluiden osasto teettää vesitorniin sisäpuolisia pinnoitustöitä 5.6. - 19.7.2019 välisenä aikana. Vesitornin ollessa painepiiristä poiskytkettynä paineistus hoidetaan sähköisesti automaatio-ohjatuilla pumpuilla. Normaalitilanteessa paine-eroa em. järjestelmien välillä ei voi havaita. Kulutushuippujen aikana paine voi jonkin verran vaihdella. Veden virtaussuunnat saattavat runkoputkissa muuttua ja aiheuttaa verkostosta saostumien liikkeelle lähtöä, koska vesi johtuu jakeluun vain vedenottamon suunnasta. Normaalialueen vedenkäyttöä ei tarvitse rajoittaa.

Osasto on informoinut mm. Etelä-Karjalan pelastuslaitosta ja muita säiliötankkauksia verkostosta ottavia toimijoita poikkeustilanteesta ja välttämään suurimman kulutuspiikin aikaisia nopeita säiliöiden tankkauksia. Rajoitus ei luonnollisesti koske Pelastuslaitoksen mahdollisissa onnettomuustilanteissa suorittamia tankkauksia.

Poikkeustilanteen aikana vettä varaudutaan ottamaan häiriötilanteissa Imatran Veden verkostosta olemassa olevaa yhdysvesijohtoa käyttäen. Imatran Vesi tuottaa osan jakeluun menevästä talousvedestä pintavedestä ja käyttää desinfiointiin tältä osin klooria. Tämä tullaan aistimaan käyttäjien osalta, koska meillä tätä käsittelyä ei ole.

Alueellinen sähkökatko saattaa aiheuttaa hetkellisiä jakeluhäiriöitä varavoiman kytkemiseen asti.

Poikkeustilanne vaikuttaa Ruokolahden Kirkonseudun, Salosaaren, Haloniemen, Rantalinnan ja Virtutjoen vedenjakeluun sekä Imatran Saarlammen ja Koivuniemen vedenjakeluun. Mikäli havaitsette häiritseviä tekijöitä talousvedessä tai sen jakelussa, voitte ilmoittaa niistä teknisten palveluiden osastolle joko puh.044 4491356 arkisin klo 9.00 – 15.00 välisenä aikana tai em. ajan ulkopuolella tekniselle päivystäjälle puh. 044 4491415. Voitte myös tehdä ilmoituksen sähköpostiin (olli.syrjanen@ruokolahti.fi).

Vesitornin pinnoitustyö suoritetaan rakennusliike Kreate Oy:n toimesta osin takuutyönä osin osaston lisätyötilauksena. Pinnoituksessa koko säiliön sisäpinta pinnoitetaan sementtipohjaisella talousvesivaatimukset täyttävällä pinnoitteella. Toimenpidettä valmisteltiin jo viime syksynä, alhaisista ulkolämpötiloista johtuen se siirrettiin kesäaikaan suoritettavaksi.

Ennen tornin käyttöönottoa tornin veden tulee täyttää Imatran ympäristötoimen edellyttämien talousvesitutkimuksien osalta niille asetetut yleiset laatuvaatimukset.



Ruokolahdella 31.5.2019

Olli Syrjänen vesihuoltolaitoksen vastaavaohoitaja

puh. 044 4491254